



**“СОЮЗПРОЕКТ”**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Выписка СРО № 192/02 АМ

Выдано: Ассоциация “Объединение градостроительного планирования и проектирования”, Ассоциация “Объединение ГрадСтройПроект”

Заказчик: МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского

**«Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина, 47»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 11.**

**Смета на строительство объектов капитального строительства**

**Л-141-21 СМ**

ПЕНЗА 2021



**“СОЮЗПРОЕКТ”**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Выписка СРО № 192/02 АМ

Выдано: Ассоциация “Объединение градостроительного планирования и проектирования”, Ассоциация “Объединение ГрадСтройПроект”

Заказчик: МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского

**«Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина, 47»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 11.**

**Смета на строительство объектов капитального строительства**

**Л-141-21 СМ**

Исполнительный директор:

Люлькин С.М.



Главный инженер проекта:

Люлькин С.М.

ПЕНЗА 2021

**Содержание тома**

Обозначение	Наименование	Примечание
Л-141-21-СМ.СП	Состав проекта.	
Л-141-21-СМ. С	Содержание тома.	
Л-141-21-СМ. ПЗ	Пояснительная записка.	
Л-141-21-СМ	<b>Сводный сметный расчет</b>	
Л-141-21-СМ-1	<b>ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01</b>	
	Приложения	
Л-141-21-ВР	Ведомость объемов работ	
Л-141-21-ДВ	Дефектная ведомость	
	Задание на проектирование	
	Акт технического осмотра объекта капитального строительства	
	Конъюнктурный анализ, прайс-листы	

						<b>Шифр:</b>	<b>Л-141-21-СМ-С</b>		
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подпись	Дата				
						Содержание	Стадия	Лист	Листов
							П	3	
ГАП		Люлькин					ООО "СОЮЗПРОЕКТ"		
Исполнил		Люлькин							

## Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.

«Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского, расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина, 47»

Сметная документация разработана на основании следующих документов:

- Контракт №Л 141-21 от 29.06.2021 г.
- исходных данных заказчика для составления сметной документации; комплекта проектной документации ВР 141-21

Сметная документация разработана в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации № 421/пр. от 04.08 2020 г

При разработке сметной документации использованы следующие документы в области сметного нормирования и ценообразования:

–«Методик определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации № 421/пр. от 04.08 2020 г;

– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

Сметная документация составлена в программном комплексе «РИК».

Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов. Накладные расходы -Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр "Об утверждении Методики по разработке и применении нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства". (Зарегистрирован 25.03.2021 № 62869). Сметная прибыль - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрирован 11.02.2021 № 62465)

						<b>Шифр:</b>	<b>Л-141-21-СМ.ТЧ</b>			
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подпись	Дата					
						<b>Текстовая часть</b>	Стадия	Лист	Листов	
							П	4	5	
ГАП		Люлькин					ООО «СОЮЗПРОЕКТ»			
Исполнил		Каюмова								

Смета на строительство разрабатывается с использованием сметных нормативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в ФРСН

При определении сметной стоимости применяются:

Федеральные единичные расценки и отдельные их составляющие, в том числе: федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР), федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр), федеральные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ), федеральные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ), федеральные цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг); ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Министра России № 962/пр)

Сметная стоимость строительства определяется в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации (I квартал 2022 г.), а также в базисном уровне 01.01.2000г.

Сметная стоимость строительства определяется:

-базисно-индексным методом - с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости;

При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости, сведения о которых включены в ФРСН, на текущий период.

При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, стоимость их определяется по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ).

Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике и подписываются заказчиком.

Непредвиденные расходы приняты по Приказу Министра РФ №421 от 04.08.2020 г п.179

Сумма средств по уплате НДС принята согласно ФЗ от 03.08.2018г № 303-ФЗ в размере - 20%.

Составил: Каюмова Э.Р.

						<b>Л-141-21</b>	<b>СМ.ТЧ</b>	Лист
								5
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ док.	Подпись	Дата			

Заказчик МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 170,49 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2021г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

**Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина**

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Всего
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	ОСР 02-01	Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина	125,85	6,68	0,40		132,93
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>125,85</b>	<b>6,68</b>	<b>0,40</b>		<b>132,93</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>125,85</b>	<b>6,68</b>	<b>0,40</b>		<b>132,93</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль - 2,14%				2,84	2,84
		<b>Итого по Главе 10</b>				<b>2,84</b>	<b>2,84</b>

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	Договор № 22/0061 от 01.02.2022г.	Проведение проверки сметной стоимости 24,20/6,18				3,92	3,92
4	Договор № Л 141-21 от 29.06.2021г.	Проектные работы 150,00/4,59/1,19				27,46	27,46
		<b>Итого по Главе 12</b>				<b>31,38</b>	<b>31,38</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>125,85</b>	<b>6,68</b>	<b>0,40</b>	<b>34,22</b>	<b>167,15</b>
5	Методика (приказ Министра РФ №421/пр от 04.08.2020 г ) п.179	Непредвиденные затраты 2%	2,52	0,13	0,01	0,68	3,34
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>128,37</b>	<b>6,81</b>	<b>0,41</b>	<b>34,90</b>	<b>170,49</b>
		<b>Всего по сводному расчету в ценах 2001г.</b>	<b>128,37</b>	<b>6,81</b>	<b>0,41</b>	<b>34,90</b>	<b>170,49</b>

Руководитель проектной организация  
ООО "СОЮЗПРОЕКТ"

Главный Инженер проекта

Начальник отдела  
(наименование)

Заказчик: Директор МОУ СОШ №1 г.  
Белинского Пензенской области им В.Г.  
Белинского

**С.М. Люлькин**

[подпись (инициалы, фамилия)]

**С.М. Люлькин**

[подпись (инициалы, фамилия)]

**С.С. Люлькин**

[подпись (инициалы, фамилия)]

**С.Ю. Котелкина**

(инициалы, фамилия)]

[должность,

подпись

Заказчик МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

1 863,32

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2021г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС****Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина**

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Всего
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	ОСР 02-01	Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина	1 294,90	51,03	1,81		1 347,74
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>1 294,90</b>	<b>51,03</b>	<b>1,81</b>		<b>1 347,74</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1 294,90</b>	<b>51,03</b>	<b>1,81</b>		<b>1 347,74</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль - 2,14%				28,84	28,84
		<b>Итого по Главе 10</b>				<b>28,84</b>	<b>28,84</b>



<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
3	Договор № 22/0061 от 01.02.2022г.	Проведение проверки сметной стоимости				24,20	24,20
4	Договор № Л 141-21 от 29.06.2021г.	Проектные работы				150,00	150,00
		<b>Итого по Главе 12</b>				<b>174,20</b>	<b>174,20</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1 294,90</b>	<b>51,03</b>	<b>1,81</b>	<b>203,04</b>	<b>1 550,78</b>
5	Методика (приказ Министра РФ №421/пр от 04.08.2020 г) п.179	Непредвиденные затраты 2%	25,90	1,02	0,04	4,06	31,02
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>1 320,80</b>	<b>52,05</b>	<b>1,85</b>	<b>207,10</b>	<b>1 581,80</b>
6	ФЗ от 03.08.2018 №303	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (20%) (ПИР и проверка см.стоимости НДС0%)	264,16	10,41	0,37	6,58	281,52
		<b>Всего по сводному расчету в текущих ценах 1 кв. 2022г.</b>	<b>1 584,96</b>	<b>62,46</b>	<b>2,22</b>	<b>213,68</b>	<b>1 863,32</b>

Руководитель проектной организация  
ООО "СОЮЗПРОЕКТ"

Главный Инженер проекта

Начальник отдела  
(наименование)

Заказчик: Директор МОУ СОШ №1 г.  
Белинского Пензенской области им В.Г.  
Белинского

[должность,

подпись

**С.М. Люлькин**

[подпись (инициалы, фамилия)]

**С.М. Люлькин**

[подпись (инициалы, фамилия)]

**С.С. Люлькин**

[подпись (инициалы, фамилия)]

**С.Ю. Котелкина**

(инициалы, фамилия)]

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование стройки)

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование объекта капитального строительства)

### ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОСР 02-01

Основание Ведомость объемов работ Л-141-21-ВР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 132,93 тыс. руб.

Составлен в базисном уровне цен 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	ЛСР 02-01-01	Общестроительные работы	125,79				125,79
2	ЛСР 02-01-02	Внутренние электромонтажные работы	0,06	6,68	0,4		7,14
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	125,85	6,68	0,4		132,93
		<b>Итого по объектной смете</b>	<b>125,85</b>	<b>6,68</b>	<b>0,4</b>		<b>132,93</b>

Руководитель проектной организация  
ООО "СОЮЗПРОЕКТ"

Главный Инженер проекта

Начальник отдела  
(наименование)

С.М. Люлькин

[подпись (инициалы, фамилия)]

С.М. Люлькин

[подпись (инициалы, фамилия)]

С.С. Люлькин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого "Локальные сметы (расчеты)" Заказчик: Директор МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского	125,85	6,68	0,4	132,93
[должность,	подпись	(инициалы, фамилия)	С.Ю. Котелкина	

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование стройки)

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование объекта капитального строительства)

### ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОСР 02-01

Основание Ведомость объемов работ Л-141-21-ВР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 1347,74 тыс. руб.

Составлен в текущем уровне цен 1 кв. 2022г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	ЛСР 02-01-01	Общестроительные работы	1293,78				1293,78
2	ЛСР 02-01-02	Внутренние электромонтажные работы	1,12	51,03	1,81		53,96
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	1294,9	51,03	1,81		1347,74
		<b>Итого по объектной смете</b>	<b>1294,9</b>	<b>51,03</b>	<b>1,81</b>		<b>1347,74</b>

Руководитель проектной организация  
ООО "СОЮЗПРОЕКТ"

Главный Инженер проекта

Начальник отдела  
(наименование)

Заказчик: Директор МОУ СОШ №1 г.

С.М. Люлькин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

С.М. Люлькин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

С.С. Люлькин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

С.Ю. Котелкина

	Итого "Локальные сметы (расчеты)" [должность,		1294,9  подпись	51,03	1,81		1347,74
				(инициалы, фамилия]			

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 года

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование стройки)Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование объекта капитального строительства)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01**

Общестроительные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Ведомость объемов работ Л-141-21-ВР  
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.Сметная стоимость 1293,78 (125,79) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1293,78 (125,79) тыс.руб.монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 314,64 (15,61) тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих 1799,30 чел.час.Нормативные затраты труда машинистов 29,02 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Дверные проемы</b>											
<b>Демонтаж</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕРр56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b> Объем=6,93 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,0693</b>					
		1 ОТ					288,06		19,96	20,16	402
	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,081774					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		2,514204					
		Итого по расценке					288,06		19,96		
		ФОТ							19,96		402
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,96		362
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,38		189
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47,30</b>		<b>953</b>
<b>2</b>	<b>ФЕРр56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах</b> Объем=2 / 100	<b>100 шт</b>			<b>0,02</b>					
		1 ОТ					1 437,99		28,76	20,16	580
		2 ЭМ					205,91		4,12	9,34	38
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,21					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586					
		Итого по расценке					1 643,90		32,88		
		ФОТ							28,76		580
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,88		522
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,52		273
		<b>Всего по позиции</b>							<b>72,28</b>		<b>1 413</b>
<b>3</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b> Объем=1,9+0,27+1,792*1,8	<b>1 т груза</b>			<b>5,3956</b>	<b>3,28</b>		<b>17,70</b>	<b>9,34</b>	<b>165</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			5,3956	6,69		36,10	9,65	348
<b>Монтаж</b>											
5	ФЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2			0,0726					
		Объем=(2,94+4,32) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					752,94	1,15	62,86	20,16	1 267
		2 ЭМ					881,96	1,25	80,04	9,34	748
		3 в т.ч. ОТм					134,63	1,25	12,22	20,16	246
		4 М					1 402,15		101,80	5,85	596
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		7,26					
		ЗТ	чел.-ч	80,1	1,15	6,687549					
		ЗТм	чел.-ч	10,24	1,25	0,92928					
		Итого по расценке					3 037,05		244,70		
		ФОТ							75,08		1 513
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		72,98		1 471
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		35,10		707
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>352,78</b>		<b>4 789</b>
6	ФССЦ-11.2.02.01-0051	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (прим.: Дверь деревянная, двупольная, распашная, глухая, правого исполнения ГОСТ 475-2016, ДВ 21-15, 1 блок)	м2			2,94	207,00		608,58	5,85	3 560
		(Материалы)									
7	ФССЦ-11.2.02.01-0053	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м2 (прим.: Дверь деревянная, двупольная, распашная, глухая, правого исполнения ГОСТ 475-2016, ДВ 21-18, 1 блок)	м2			4,32	216,96		937,27	5,85	5 483
		(Материалы)									
8	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл			2	94,68		189,36	5,85	1 108



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы) Объем=1+1									
9	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2				0,0281				
		Объем=2,81 / 100									
		1 ОТ					3 436,05		96,55	20,16	1 946
		2 ЭМ					36,26		1,02	9,34	10
		3 в т.ч. ОТм					15,66		0,44	20,16	9
		4 М					2 279,65		64,06	5,85	375
	999-9900	Строительный мусор	т	8,1		0,22761					
		ЗТ	чел.-ч	383,06		10,763986					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,032596					
		Итого по расценке					5 751,96		161,63		
		ФОТ							96,99		1 955
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			86,32		1 740
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			42,68		860
		<b>Всего по позиции</b>							<b>290,63</b>		<b>4 931</b>
10	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (прим.: откосы)	100 м2				0,0281				
		Объем=2,81 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					349,83	1,15	11,30	20,16	228
		2 ЭМ					10,49	1,25	0,37	9,34	3
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	0,07	20,16	1
		4 М					280,30		7,88	5,85	46
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,0017703					
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	1,260285					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,0059713					
		Итого по расценке					640,62		19,55		
		ФОТ							11,37		229
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10,23		206
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,74		95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34,52</b>		<b>578</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФССЦ-14.3.02.01-0221	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10 (Материалы)	т			0,00177	14 837,58		26,26	5,85	154
12	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников Объем=23,40 / 100	100 м			0,234					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					63,89	1,15	17,19	20,16	347
		2 ЭМ					2,63	1,25	0,77	9,34	7
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,13	20,16	3
		4 М					8,50		1,99	5,85	12
	11.1.01.10	Наличники	м	112		26,208					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	2,104362					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0117					
		Итого по расценке					75,02		19,95		
		ФОТ							17,32		350
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			16,84		340
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,10		164
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>44,89</b>		<b>870</b>
13	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм (прим.: Наличники деревянные шириной 70 мм) (Материалы)	м			26,208	4,94		129,47	5,85	757
14	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (Для дверного блока ДП 21-14)	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					11,01	1,15	25,32	20,16	510
		2 ЭМ					2,11	1,25	5,28	9,34	49
		4 М					2,32		4,64	5,85	27
	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35,24		
		ФОТ							25,32		510
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			21,19		427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			13,34		269			
<b>Всего по позиции</b>									<b>69,77</b>		<b>1 282</b>			
15	ФСЦ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт			2	272,22		544,44	5,85	3 185			
(Материалы)														
<b>Итого по разделу 1 Дверные проемы :</b>														
Итого прямые затраты (справочно)									3 023,09					
в том числе:														
Оплата труда рабочих									261,94					
Эксплуатация машин									145,40					
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									12,86					
Материалы									2 615,75					
Строительные работы									3 401,35					
Строительные работы									3 365,25					
в том числе:														
оплата труда									261,94					
эксплуатация машин и механизмов									109,30					
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									12,86					
материалы									2 615,75					
накладные расходы									251,40					
сметная прибыль									126,86					
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									36,10					
Итого ФОТ (справочно)									274,80					
Итого накладные расходы (справочно)									251,40					
Итого сметная прибыль (справочно)									126,86					
<b>Итого по разделу 1 Дверные проемы</b>									<b>3 401,35</b>					
<b>Раздел 2. Внутренняя отделка</b>														
<b>Демонтаж</b>														
16	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим.: Демонтаж экранов радиатора из ДСП толщ 10 мм)	100 м2			0,3022								
Объем=30,22 / 100														
1 ОТ									63,16	19,09	20,16	385		
2 ЭМ									6,25	1,89	9,34	18		
3 в т.ч. ОТм									2,70	0,82	20,16	17		
ЗТ									чел.-ч	7,31		2,209082		
ЗТм									чел.-ч	0,2		0,06044		
Итого по расценке									69,41	20,98				
ФОТ										19,91		402		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97									НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90	17,92	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			8,96		181
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47,86</b>		<b>946</b>
17	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			0,23	3,28		0,75	9,34	7
18	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			0,23	6,69		1,54	9,65	15
<b>Монтаж</b>											
19	ФЕР15-01-056-01	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм (прим.: Монтаж экранов радиатора из деревянных реек (h=1500 мм) Объем=31,05 / 100	100 м2			0,3105					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					746,50	1,15	266,56	20,16	5 374
		2 ЭМ					19,93	1,25	7,74	9,34	72
		3 в т.ч. ОТм					4,08	1,25	1,58	20,16	32
		4 М					798,12		247,82	5,85	1 450
	11.1.03.01	Бруски обрезные	м3	0,4		0,1242					
		ЗТ	чел.-ч	93,08	1,15	33,236541					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,1319625					
		Итого по расценке					1 564,55		522,12		
		ФОТ							268,14		5 406
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			241,33		4 865
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			111,68		2 252
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>875,13</b>		<b>14 013</b>
20	ТЦ_11.2.04.05_16_16582111 93_11.11.2021_02	Экран радиатора (Материал - Дерево "Сосна" Брус - 40 х 40 мм. Пропитка - декоративная пропитка на водной основе)	м			20,7	2 889,15		10 223,08	5,85	59 805
		(Материалы) Объем=31,05/1,5 Цена=3300,00/1,2*1,03*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=74,24 / 100	100 м2			0,7424					
		1 ОТ					554,12		411,38	20,16	8 293
		2 ЭМ					0,66		0,49	9,34	5
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,09	20,16	2
		4 М					145,95		108,35	5,85	634
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0119526					
		ЗТ	чел.-ч	63,4		47,06816					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,007424					
		Итого по расценке					700,73		520,22		
		ФОТ							411,47		8 295
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			370,32		7 466
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			189,28		3 816
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 079,82</b>		<b>20 214</b>
22	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,0119526*1000	кг			11,9526	16,66		199,13	5,85	1 165
<b>Стены</b>											
Тип 1 (пом. № 1)											
23	ФЕРр62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=438,16 / 100	100 м2			4,3816					
		1 ОТ					200,46		878,34	20,16	17 707
		ЗТ	чел.-ч	25,7		112,60712					
		Итого по расценке					200,46		878,34		
		ФОТ							878,34		17 707
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			790,51		15 936
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			404,04		8 145
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 072,89</b>		<b>41 788</b>
24	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  Объем=438,16 / 100	100 м2			4,3816					
		1 ОТ					303,12		1 328,15	20,16	26 776
		2 ЭМ					17,16		75,19	9,34	702
		3 в т.ч. ОТм					10,18		44,60	20,16	899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,25		5,48	5,85	32
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		3,746268					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		156,992728					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		4,118704					
		Итого по расценке					321,53		1 408,82		
		ФОТ							1 372,75		27 675
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 221,75		24 631
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			604,01		12 177
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 234,58</b>		<b>64 318</b>
<b>25</b>	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b>	<b>Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))</b> Объем=0,130*438,16/1000	<b>т</b>			<b>0,056961</b>	<b>11 300,00</b>		<b>643,66</b>	<b>5,85</b>	<b>3 765</b>
<b>26</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0003</b>	<b>Смесь штукатурная М 75, КНАУФ (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))</b> Объем=3,746268*1000	<b>кг</b>			<b>3746,268</b>	<b>1,72</b>		<b>6 443,58</b>	<b>5,85</b>	<b>37 695</b>
<b>27</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>  Объем=438,16 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	<b>100 м2</b>			<b>4,3816</b>					
		1 ОТ					380,71	1,15	1 918,34	20,16	38 674
		2 ЭМ					10,41	1,25	57,02	9,34	533
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	10,79	20,16	218
		4 М					642,56		2 815,44	5,85	16 470
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,131448					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,087632					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	219,491870					
						4					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,93109					
		Итого по расценке					1 033,68		4 790,80		
		ФОТ							1 929,13		38 892
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 736,22		35 003
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			803,48		16 199
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 330,50</b>		<b>106 879</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы) Объем=0,15*438,16	л			65,724	9,14		600,72	5,85	3 514
29	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы)	т			0,131448	10 810,00		1 420,95	5,85	8 313
<b>Потолки</b>											
Тип 1 (пом. № 1)											
30	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м  Объем=277,46 / 100	100 м2 горизонтальной проекции			2,7746					
		1 ОТ					606,53		1 682,88	20,16	33 927
		2 ЭМ					11,83		32,82	9,34	307
		3 в т.ч. ОТм					2,09		5,80	20,16	117
		4 М					379,47		1 052,88	5,85	6 159
		ЗТ	чел.-ч	70,2		194,77692					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,499428					
		Итого по расценке					997,83		2 768,58		
		ФОТ							1 688,68		34 044
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 857,55		37 448
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1 165,19		23 490
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 791,32</b>		<b>101 331</b>
31	ФЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01  Объем=277,46 / 100 до высоты помещения 7 м ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)	100 м2 горизонтальной проекции			2,7746					
		1 ОТ					430,27	0,25	298,46	20,16	6 017
		2 ЭМ					7,23	0,25	5,02	9,34	47
		3 в т.ч. ОТм					1,28	0,25	0,89	20,16	18
		4 М					235,07	0,25	163,06	5,85	954
		ЗТ	чел.-ч	49,8	0,25	34,54377					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	0,25	0,0763015					
		Итого по расценке					672,57		466,54		
		ФОТ							299,35		6 035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			329,29		6 639
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			206,55		4 164
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 002,38</b>		<b>17 821</b>
<b>32</b>	<b>ФЕРр62-17-3</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%</b>	<b>100 м2</b>			<b>5,7392</b>					
		Объем=573,92 / 100									
		1 ОТ					276,48		1 586,77	20,16	31 989
		2 ЭМ					7,07		40,58	9,34	379
		3 в т.ч. ОТм					2,05		11,77	20,16	237
		4 М					219,68		1 260,79	5,85	7 376
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,071		0,4074832					
		ЗТ	чел.-ч	32		183,6544					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,918272					
		Итого по расценке					503,23		2 888,14		
		ФОТ							1 598,54		32 226
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 438,69		29 003
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			735,33		14 824
<b>Всего по позиции</b>									<b>5 062,16</b>		<b>83 571</b>
<b>33</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы)</b>	<b>т</b>			<b>0,407483</b>	<b>10 810,00</b>		<b>4 404,89</b>	<b>5,85</b>	<b>25 769</b>
<b>Полы</b>											
Тип 1 (пом. № 1)											
<b>34</b>	<b>ФЕР46-04-010-02</b>	<b>Разборка покрытий полов: дощатых</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,7746</b>					
		Объем=277,46 / 100									
		1 ОТ					238,13		660,72	20,16	13 320
		2 ЭМ					114,10		316,58	9,34	2 957
		3 в т.ч. ОТм					49,28		136,73	20,16	2 756
	999-9900	Строительный мусор	т	0,8		2,21968					
		ЗТ	чел.-ч	30,53		84,708538					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		10,12729					
		Итого по расценке					352,23		977,30		
		ФОТ							797,45		16 076



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			725,68		14 629
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			414,67		8 360
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 117,65</b>		<b>39 266</b>
<b>35</b>	<b>ФЕРр57-1-2</b>	<b>Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков</b> Объем=277,46 / 100		<b>100 м2</b>		<b>2,7746</b>					
	1 ОТ						59,83		166,00	20,16	3 347
	999-9900	Строительный мусор	m	0,7		1,94222					
		ЗТ	чел.-ч	7,67		21,281182					
		Итого по расценке					59,83		166,00		
		ФОТ							166,00		3 347
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			147,74		2 979
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			81,34		1 640
<b>Всего по позиции</b>									<b>395,08</b>		<b>7 966</b>
<b>36</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b> Объем=70,48 / 100		<b>100 м</b>		<b>0,7048</b>					
	1 ОТ						29,41		20,73	20,16	418
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,077528					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,657096					
		Итого по расценке					29,41		20,73		
		ФОТ							20,73		418
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,45		372
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			10,16		205
<b>Всего по позиции</b>									<b>49,34</b>		<b>995</b>
<b>37</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>		<b>1 т груза</b>		<b>7,65</b>	<b>3,28</b>		<b>25,09</b>	<b>9,34</b>	<b>234</b>
		Объем=5,45+2,2									
<b>38</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км</b>		<b>1 т груза</b>		<b>7,65</b>	<b>6,69</b>		<b>51,18</b>	<b>9,65</b>	<b>494</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (прим.: для кирпичных столбиков)	м3			2,1					
		1 ОТ					283,83		596,04	20,16	12 016
		2 ЭМ					30,27		63,57	9,34	594
		3 в т.ч. ОТм					5,81		12,20	20,16	246
		4 М					131,62		276,40	5,85	1 617
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,402		0,8442					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,23		0,483					
		ЗТ	чел.-ч	35,39		74,319					
		ЗТм	чел.-ч	0,43		0,903					
		Итого по расценке					445,72		936,01		
		ФОТ							608,24		12 262
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			559,58		11 281
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			316,28		6 376
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 811,87</b>		<b>31 884</b>
40	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм (Стены (ремонтно-строительные))	1000 шт			0,8442	1 752,60		1 479,54	5,85	8 655
41	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий (прим.: укладка лаг по деревянным подкладкам по существующим кирпичным столбам)	100 м2			2,7746					
		Объем=277,46 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					274,67	1,15	876,41	20,16	17 668
		2 ЭМ					22,71	1,25	78,76	9,34	736
		3 в т.ч. ОТм					5,45	1,25	18,90	20,16	381
		4 М					1 772,06		4 916,76	5,85	28 763
		ЗТ	чел.-ч	32,2	1,15	102,743438					
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	1,52603					
		Итого по расценке					2 069,44		5 871,93		
		ФОТ							895,31		18 049
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			902,47		18 193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			494,66		9 972
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 269,06</b>		<b>75 332</b>
42	ФЕР11-01-033-03	Устройство покрытий: из брусков	100 м2			2,7746					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=277,46 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					588,91	1,15	1 879,09	20,16	37 882
		2 ЭМ					132,18	1,25	458,43	9,34	4 282
		3 в т.ч. ОТм					30,32	1,25	105,16	20,16	2 120
		4 М					15 108,88		41 921,10	5,85	245 238
		ЗТ	чел.-ч	69,04	1,15	220,292141					
						6					
		ЗТм	чел.-ч	2,45	1,25	8,4972125					
		Итого по расценке					15 829,97		44 258,62		
		ФОТ							1 984,25		40 002
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 000,12		40 322
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 096,30		22 101
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47 355,04</b>		<b>349 825</b>
<b>43</b>	<b>ФЕР26-02-018-02</b>	<b>Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251</b>	<b>100 м2</b>			<b>8,8787</b>					
		Объем=887,87 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					15,18	1,15	155,00	20,16	3 125
		2 ЭМ					5,88	1,25	65,26	9,34	610
	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185		0,164256					
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	18,1746989					
		Итого по расценке					21,06		220,26		
		ФОТ							155,00		3 125
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20,	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			135,32		2 728
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20,	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			72,46		1 461
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>428,04</b>		<b>7 924</b>
<b>44</b>	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b>	<b>Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (Материалы)</b>	<b>кг</b>			<b>164,256</b>	<b>16,34</b>		<b>2 683,94</b>	<b>5,85</b>	<b>15 701</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,164256*1000									
<b>45</b>	<b>ФЕР15-04-047-13</b>	<b>Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (прим.: Нанесение разметки по трафарету)</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,7939</b>				
		Объем=(18,05+53,24+8,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 414,40	1,15	2 204,31	20,16	44 439
		2 ЭМ					1,62	1,25	1,61	9,34	15
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,37	20,16	7
		4 М					237,98		188,93	5,85	1 105
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0072			0,0057161				
		ЗТ	чел.-ч	240	1,15		219,1164				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25		0,0297713				
		Итого по расценке					2 654,00		2 394,85		
		ФОТ							2 204,68		44 446
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 984,21		40 001
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			918,25		18 512
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 297,31</b>		<b>104 072</b>
<b>46</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0002</b>	<b>Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов (Малярные работы (ремонтно-строительные))</b>	<b>т</b>				<b>0,005716</b>	<b>34 375,18</b>	<b>196,49</b>	<b>5,85</b>	<b>1 149</b>
<b>47</b>	<b>ФЕР11-01-039-01</b>	<b>Устройство плинтусов: деревянных</b>	<b>100 м</b>				<b>0,7048</b>				
		Объем=70,48 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					65,51	1,15	53,10	20,16	1 070
		2 ЭМ					5,57	1,25	4,91	9,34	46
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,94	20,16	19
		4 М					496,43		349,88	5,85	2 047
		ЗТ	чел.-ч	7,68	1,15		6,2247936				
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25		0,07929				
		Итого по расценке					567,51		407,89		
		ФОТ							54,04		1 089
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			54,47		1 098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			29,86		602
<b>Всего по позиции</b>									<b>492,22</b>		<b>4 863</b>
<b>48</b>	<b>ФЕР15-04-029-02</b>	<b>Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза (в т.ч. плитусов = 3,53 м2)</b>		<b>100 м2</b>		<b>2,7746</b>					
	Объем=277,46 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						107,74	1,15	343,78	20,16	6 931
	2 ЭМ						2,28	1,25	7,91	9,34	74
	3 в т.ч. ОТм						0,49	1,25	1,70	20,16	34
	4 М						7,86		21,81	5,85	128
	14.4.03.06 Лак	м	0,0208			0,0577117					
	ЗТ	чел.-ч	11,2	1,15		35,736848					
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25		0,13873					
	Итого по расценке						117,88		373,50		
	ФОТ								345,48		6 965
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			310,93		6 269
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			143,89		2 901
<b>Всего по позиции</b>									<b>828,32</b>		<b>16 303</b>
<b>49</b>	<b>ФССЦ-14.4.03.05-0021</b>	<b>Лак алкидный пентафталевый, ПФ-231 (Материалы)</b>		<b>кг</b>		<b>57,7117</b>	<b>25,50</b>		<b>1 471,65</b>	<b>5,85</b>	<b>8 609</b>
		Объем=0,0577117*1000									
<b>Итого по разделу 2 Внутренняя отделка :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							99 737,82		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							15 345,15		
		Эксплуатация машин							1 296,34		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							352,34		
		Материалы							83 096,33		
		Строительные работы							122 386,76		
		Строительные работы							122 334,04		
		в том числе:									
		оплата труда							15 345,15		
		эксплуатация машин и механизмов							1 243,62		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							352,34		
		материалы							83 096,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							14 842,55		
		сметная прибыль							7 806,39		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							52,72		
		Итого ФОТ (справочно)							15 697,49		
		Итого накладные расходы (справочно)							14 842,55		
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 806,39		
		<b>Итого по разделу 2 Внутренняя отделка</b>							<b>122 386,76</b>		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									59 805
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							102 760,91		829 549
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							15 607,09		314 638
		Эксплуатация машин							1 441,74		13 495
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							365,20		7 362
		Материалы							85 712,08		501 416
		Строительные работы							125 788,11		1 293 777
		Строительные работы							125 699,29		1 292 920
		в том числе:									
		оплата труда							15 607,09		314 638
		эксплуатация машин и механизмов							1 352,92		12 638
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							365,20		7 362
		материалы							85 712,08		501 416
		накладные расходы							15 093,95		304 293
		сметная прибыль							7 933,25		159 935
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							88,82		857
		Итого ФОТ (справочно)							15 972,29		322 000
		Итого накладные расходы (справочно)							15 093,95		304 293
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 933,25		159 935
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>125 788,11</b>		<b>1 293 777,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									59 805

Составил: \_\_\_\_\_ (Каюмова Э.Р.)  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ (Льюлькин С.С.)  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 года

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование стройки)Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им В.Г. Белинского расположенного по адресу Пензенская область, г. Белинский ул. Ленина  
(наименование объекта капитального строительства)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-02**Внутренние электромонтажные работы  
(наименование конструктивного решения)Составлен базисно-индексным методомОснование Ведомость объемов работ Л-141-21-ВР  
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

<b>Сметная стоимость</b>	<u>53,96</u>	<u>(7,14)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>1,12</u>	<u>(0,06)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>51,03</u>	<u>(6,68)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>1,81</u>	<u>(0,4)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>7,04</u>	<u>(0,35)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>36,42</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>0,72</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u>          </u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕРр67-4-5</b>	<b>Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (прим.: Демонтаж светильников потолочных)</b> Объем=16 / 100	<b>100 шт</b>			<b>0,16</b>					
		1 ОТ					143,48		22,96	20,16	463
		2 ЭМ					2,50		0,40	9,34	4
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,17	20,16	3
		ЗТ	чел.-ч	17,89		2,8624					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0128					
		Итого по расценке					145,98		23,36		
		ФОТ							23,13		466
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			21,05		424
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			11,10		224
		<b>Всего по позиции</b>							<b>55,51</b>		<b>1 115</b>
<b>2</b>	<b>ФЕРм08-03-573-04</b>	<b>Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (прим.: Демонтаж щитка)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					20,44	0,3	6,13	20,16	124
		2 ЭМ					33,47	0,3	10,04	9,34	94
		3 в т.ч. ОТм					3,42	0,3	1,03	20,16	21
		4 М					2,94	0	0,00	5,85	
		ЗТ	чел.-ч	2,06	0,3	0,618					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,3	0,093					
		Итого по расценке					56,85		16,17		
		ФОТ							7,16		145
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,95		141
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,65		74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,77</b>		<b>433</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  Объем=0,064+0,004	1 т груза			0,068	3,28		0,22	9,34	2
4	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			0,068	6,69		0,45	9,65	4
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									40,20		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									29,09		
Эксплуатация машин									11,11		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									1,20		
Строительные работы									56,18		
Строительные работы									55,73		
в том числе:											
оплата труда									22,96		
эксплуатация машин и механизмов									0,62		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,17		
накладные расходы									21,05		
сметная прибыль									11,10		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									0,45		
Монтажные работы									26,77		
в том числе:											
оплата труда									6,13		
эксплуатация машин и механизмов									10,04		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									1,03		
накладные расходы									6,95		
сметная прибыль									3,65		
Итого ФОТ (справочно)									30,29		
Итого накладные расходы (справочно)									28,00		
Итого сметная прибыль (справочно)									14,75		
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>82,95</b>		
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>											
<b>Светильники</b>											
5	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  Объем=16 / 100  ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 шт			0,16					
		1 ОТ					700,75	1,05	117,73	20,16	2 373
		2 ЭМ					158,72		25,40	9,34	237
		3 в т.ч. ОТм					21,97		3,52	20,16	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					514,36		82,30	5,85	481
		ЗТ	чел.-ч	70,64	1,05	11,86752					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		0,28					
		Итого по расценке					1 373,83		225,43		
		ФОТ							121,25		2 444
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			117,61		2 371
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			61,84		1 246
		<b>Всего по позиции</b>							<b>404,88</b>		<b>6 708</b>
<b>6</b>	<b>ТЦ_20.3.03.07_77_77218017_61_15.11.2021_02</b>	<b>Светильник светодиодный Sport 236 36Вт 4000К IP20 накладной спортивный</b> (Материалы для монтажных работ) Цена=1979,42/1,2*1,03*1,02	<b>шт</b>			<b>16</b>	<b>1 732,98</b>		<b>4 739,83</b>	<b>5,85</b>	<b>27 728</b>
<b>Щит ЩР</b>											
<b>7</b>	<b>ФЕРм08-03-573-04</b>	<b>Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					20,44		20,44	20,16	412
		2 ЭМ					33,47		33,47	9,34	313
		3 в т.ч. ОТм					3,42		3,42	20,16	69
		4 М					2,94		2,94	5,85	17
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		481
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			23,14		467
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,17		245
		<b>Всего по позиции</b>							<b>92,16</b>		<b>1 454</b>
<b>8</b>	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0001</b>	<b>Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размер 250х300х120 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>63,72</b>		<b>63,72</b>	<b>5,85</b>	<b>373</b>
		(Электротехнические установки на других объектах)									
<b>9</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат (прим.)</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					10,22		20,44	20,16	412
		4 М					0,38		0,76	5,85	4
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		Итого по расценке					10,60		21,20		
		ФОТ							20,44		412
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		400
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		210
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,45</b>		<b>1 026</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 О	ТЦ_62.1.01.02_77_77218017 61_15.11.2021_02	<b>Дифференциальный автоматический выключатель 1-но полюсный ток расцепителя 16 А АВТД-63</b> (Инженерное оборудование) Цена=1041,93/1,2*1,03*1,012	шт			2	905,06		401,33	4,51	1 810
11	ТЦ_20.5.03.03_77_77218017 61_15.11.2021_02	<b>Шина "N" комплектно с изолятором на DIN-рейку РЕ 63.14</b> (Материалы для монтажных работ) Цена=111,36/1,2*1,03*1,02	шт			1	97,50		16,75	5,85	98
12	ТЦ_20.5.03.03_77_77218017 61_15.11.2021_02	<b>Шина "PEN" РЕ 63.14</b> (Материалы для монтажных работ) Цена=141,70/1,2*1,03*1,02	шт			1	124,06		21,20	5,85	124
<b>Провода и кабели</b>											
13	ФЕРм08-02-390-01	<b>Короба пластмассовые: шириной до 40 мм</b> Объем=73 / 100	100 м			0,73					
		1 ОТ					154,92		113,09	20,16	2 280
		2 ЭМ					0,31		0,23	9,34	2
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,10	20,16	2
		4 М					51,53		37,62	5,85	220
		ЗТ	чел.-ч	16,29		11,8917					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0073					
		Итого по расценке					206,76		150,94		
		ФОТ							113,19		2 282
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			109,79		2 214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			57,73		1 164
		<b>Всего по позиции</b>							<b>318,46</b>		<b>5 880</b>
14	ФССЦ-20.2.05.04-0026	<b>Кабель-канал (короб) 25x25 мм</b> (Электротехнические установки на других объектах)	м			73	2,48		181,04	5,85	1 059
15	ФЕРм08-02-399-01	<b>Провод в коробах, сечением: до 6 мм2</b> Объем=73 / 100	100 м			0,73					
		1 ОТ					26,51		19,35	20,16	390
		2 ЭМ					1,81		1,32	9,34	12
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,19	20,16	4
		4 М					10,27		7,50	5,85	44
		ЗТ	чел.-ч	2,82		2,0586					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0146					
		Итого по расценке					38,59		28,17		
		ФОТ							19,54		394
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,95		382
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,97		201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>57,09</b>		<b>1 029</b>
16	ТЦ_21.1.06.09_77_77218017 61_15.11.2021_02	Кабель с медными жилами сеч. 3х1,5 мм2 ВВГнг(А)-LSLTx (Материалы для монтажных работ) Объем=73*1,02 Цена=40,91/1,2*1,03*1,02	м			74,46	35,82		455,90	5,85	2 667
17	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт			6					
		1 ОТ					4,88		29,28	20,16	590
		4 М					0,41		2,46	5,85	14
		ЗТ	чел.-ч	0,5		3					
		Итого по расценке					5,29		31,74		
		ФОТ							29,28		590
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			26,35		531
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			13,47		271
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71,56</b>		<b>1 406</b>
18	ТЦ_20.5.02.00_78_78045269 50_29.10.2021_02	Коробка монтажная огнестойкая КМ (О)-4К (Материалы для монтажных работ) Цена=198,00/1,2*1,03*1,02	шт			6	173,35		177,78	5,85	1 040
		<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							6 170,55		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							320,33		
		Эксплуатация машин							60,42		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							7,23		
		Материалы							5 789,80		
		Монтажные работы							6 651,82		
		в том числе:									
		оплата труда							320,33		
		эксплуатация машин и механизмов							60,42		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							7,23		
		материалы							5 789,80		
		накладные расходы							315,67		
		сметная прибыль							165,60		
		Оборудование							401,33		
		Инженерное оборудование							401,33		
		Итого ФОТ (справочно)							327,56		
		Итого накладные расходы (справочно)							315,67		
		Итого сметная прибыль (справочно)							165,60		
		<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>							<b>7 053,15</b>		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 657
		оборудование отсутствующее в СНБ									1 810
		<b>Итого по смете:</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							6 210,75		41 581
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							349,42		7 044
		Эксплуатация машин							71,53		668
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,43		170
		Материалы							5 789,80		33 869
		Строительные работы							56,18		1 121
		Строительные работы							55,73		1 117
		в том числе:									
		оплата труда							22,96		463
		эксплуатация машин и механизмов							0,62		6
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,17		3
		накладные расходы							21,05		424
		сметная прибыль							11,10		224
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							0,45		4
		Монтажные работы							6 678,59		51 025
		в том числе:									
		оплата труда							326,46		6 581
		эксплуатация машин и механизмов							70,46		658
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,26		167
		материалы							5 789,80		33 869
		накладные расходы							322,62		6 506
		сметная прибыль							169,25		3 411
		Оборудование							401,33		1 810
		Инженерное оборудование							401,33		1 810
		Итого ФОТ (справочно)							357,85		7 214
		Итого накладные расходы (справочно)							343,67		6 930
		Итого сметная прибыль (справочно)							180,35		3 635
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>7 136,10</b>		<b>53 956,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									31 657
		оборудование отсутствующее в СНБ									1 810

Составил: \_\_\_\_\_ (Каюмова Э.Р.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ (Люлькин С.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]